



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 01

Bauvorhaben : 2024/03/12

Auftraggeber : Musterstadt

Leistungsumfang : Sanierung von Schachtabdeckungen in der XYZ Straße

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist :

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Einbau Schachtabdeckungen

01	LV	Einbau Schachtabdeckungen	Projekt-Nr.: 1
01.01	Titel	Schachtabdeckungen Klasse D400	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1. Allgemeine Vertragsbedingungen

- 1.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistungen zu den im Vertrag festgelegten Bedingungen und Preisen auszuführen.
- 1.2 Der Vertrag hat eine Laufzeit von 1 Jahr. Innerhalb dieser Zeit sind die ausgeschriebenen Schachtabdeckungen einzubauen.

2. Zusätzliche Leistungen

- 2.1 Wird die Ausführung von Leistungen erforderlich, die in diesem Vertrag nicht erfasst sind, so ist vor Beginn der Arbeiten der Einheitspreis festzulegen, d.h. ein prüfbares Zusatzangebot bei der auftraggegebenen Stelle einzureichen.
- 2.2 Für die Ausführung von Leistungen im Stundenlohn bedarf es einer schriftlichen Zustimmung der auftraggegebenen Stelle.
- 2.3 Der Einbau von Auflagern wird nicht gesondert vergütet. Dieser ist in der pauschalen Mischkalkulation als Einheitspreis einzukalkulieren.

3. Ausführung

- 3.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Arbeiten zügig durchzuführen, dass keine Behinderungen des Entwässerungsbetriebs eintritt. Entstehen durch den Auftragnehmer zu vertretende Verzögerungen zum Arbeitsbeginn oder durch schleppende Ausführung Mehrkosten (z.B. längere Vorhaltung Verkehrslenkungsmaßnahmen), so gehen die Mehrkosten zu Lasten des Auftragnehmers; diese werden von der Vergütung abgezogen. Die Arbeiten sind so einzuplanen, dass keine Absperrungen über Nacht im Straßenraum verbleiben. Davon ausgenommen sind eventuell notwendige Nacharbeiten.
- 3.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet Verunreinigungen und Rückstände, die von seinen Arbeiten herrühren während der Ausführung laufend zu beseitigen. Die Schuttabfuhr einschließlich Kippgebühren sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4. Preise

- 4.1 Die Preise bleiben während der gesamten Laufzeit unverändert. Mehraufwendungen durch Lohn- und Stoffpreisänderungen werden nicht gesondert vergütet.

5. Abnahme und Aufmass

- 5.1 Die Abnahme der fertiggestellten Leistungen erfolgt zu einem zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber zu vereinbarem Termin.
- 5.2 Der Abrechnung wird das gemeinsame, vom Auftraggeber unterzeichnete, örtliche Aufmaß zu Grunde gelegt. Auf Verlangen der Bauleitung hat der Auftragnehmer Aufmassskizzen mit Maßangaben zu liefern.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Einbau Schachtabdeckungen

01	LV	Einbau Schachtabdeckungen	Projekt-Nr.: 1
01.01	Titel	Schachtabdeckungen Klasse D400	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

6. Abrechnung

- 6.1 Wird bei der Abrechnung die Höhe der für den Auftrag genannten Auftragssumme nicht erreicht, weil der Umfang der Leistungen geringer als angenommen ausfällt, so ergibt sich hieraus für den Auftragnehmer kein Anspruch nach VOB/B § 2 Nr. 3 und 4
- 6.2 Rechnungen sind dem Auftraggeber 2-fach einzureichen.
- 6.3 Der Auftraggeber behält sich vor, Rechnungen als "nicht prüfbar" zurückzuweisen, soweit diese inhaltlichen und formalen Anforderungen (gem. VOB/B §14 Abs.1) nicht entsprechen.

7. Baubeschreibung

Der Zweckverband Musterstadt beabsichtigt, die Schmutzwasser-Schachtdeckel im Rahmen der Fahrbahn-Deckensanierung in der Ortsdurchfahrt Musterstraße auszutauschen.

Verkehrsbedingt hat es immer wieder Probleme im Randbereich Deckel/Asphalt gegeben, so dass nachträgliche Sanierungsarbeiten erforderlich wurden.

Dieses soll durch den Einbau von selbstnivellierenden-/einwalzbaren Schachtabdeckungen ausgeschlossen werden.

Die Deckel sind entsprechend den Herstellerangaben einzubauen.

Die Verkehrssicherung erfolgt im Rahmen der Baumaßnahme durch das aufgeforderte Unternehmen.

Die Arbeiten werden voraussichtlich in der Woche vom

01.01 – 01.01.01 / Im Laufe eines Jahres ausgeführt werden müssen,

wobei der AG die Einzelmaßnahmen so plant, dass die Leistungen jeweils innerhalb von 1 bis 2 Tagesleistungen mit jeweils 7-8 Abdeckungen fertiggestellt werden können.

Tiefe Risse im Asphalt die bis an die alte vorhandene Schachtabdeckung reichen, sind, nur auf Weisung des AG, bis auf die Tragschicht aufzutrennen und mit bituminösen Fugenverguss vollständig auszugießen.

Aufgrund der Verkehrssituation kann es unter Umständen notwendig sein, die Arbeiten in Nacharbeit oder am Wochenende durchzuführen.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Einbau Schachtabdeckungen

01 **LV** **Einbau Schachtabdeckungen** **Projekt-Nr.: 1**
 01.02 Titel Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Zulagen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.2 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Zulagen

1.2.01 Baustelleneinrichtung und -räumung

Einzurechnen sind Mobilisierungskosten und Kosten für Koordination. Lieferung sämtlicher Materialien und Maschinen frei Baustelle, innerhalb des Verbandgebiets, sowie das Räumen der Baustelle.

1 psch

1.2.02 Baustellenabsicherung B IV/2

Schachtab-sicherung nach RSA/ZTV-SA B IV/2 für Nebenstraßen und normal befahrende Straßen an den zu sanierenden Schächten im Ausführungsabschnitt. Aufbau, Vorhalten und Abbau der erforderlichen Sicherung,

Abrechnung/Schachtabd. **EP** **GP**

1.1.03 Baustellenabsicherung B I/5

Schachtab-sicherung nach RSA/ZTV-SA B I/5 für Bundesstraßen und vielbefahrene Hauptverkehrsstraße an den zu sanierenden Schächten im Ausführungsabschnitt. Aufbau, Vorhalten und Abbau der erforderlichen Sicherung, Abrechnung pro Schachtabdeckung

Abrechnung/ Schachtabd. **EP** **GP**

1.1.04 Zulage - Einsatz einer Lichtsignalanlage

Zulage für den Einsatz einer Lichtsignalanlage für die Verkehrsregelung am Schacht.

Abrechnung/Schachtabd. **EP** **GP**

1.1.05 Zulage: Nacharbeit und Wochenendarbeit

Zulage für Nacharbeit und am Wochenende für die Zeit zwischen 15:00 und 07:00 Uhr am Samstag sowie Sonntag.

Abrechnung/Schachtabd. **EP** **GP**